

Pořadové číslo	Kód úseku	Název úseku	Délka celé trasy (m)	Dílní úseky (m)	Šířka (m)	Povrch stávající komunikace	Navrhovaná úprava	Cena dle rozpočtových ukazatelů Kč/1m2	Cena komunikace celkem
1	C1	Dolní Bojanovice - I/55 Lužice	2309		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	17 315 444 Kč
2	C2	Benzina OMW - I/55 Lužice	571		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	4 284 495 Kč
3	C3	Lužice (Ploštiny) - Mikulčice	2806		4	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	7 857 385 Kč
4	C4	Dolní Bojanovice - Josefov	1744		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	13 078 115 Kč
5	C5	Hodonín (Elektrárna) - Lužice	3165	2310	5,5	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	8 893 500 Kč
				855	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	6 412 500 Kč
6	C6 = T21	Josefov - I/55	3459		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	25 942 760 Kč
7	C7	II/423 - Mikulčice	2109		4	stávající asfalt. komunikace - nevhodný stav	oprava živičné vrstvy	700	5 905 663 Kč
8	C8	Mikulčice - Slovanské hradiště - přírodní kanál - Mikulčice	8323	6803	6	asfaltová komunikace	bez úpravy		
				1520	3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	11 400 000 Kč
9	C9	Slovanské Hradiště - Státní hranice	1495		4	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	10 166 589 Kč
10	C10	Slovanské hradiště, Anglická alej - Týnec	6986		4	asfaltová komunikace	bez úpravy		
11	C11	Týnec - Anglická alej	2447		4	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	16 637 064 Kč
12	C12	Moravská Nová Ves - Týnec	2813		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	21 097 113 Kč
13	C13	Prušánky - I/55	1869		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	14 019 635 Kč
14	C14	Moravská Nová Ves - Mikulčice (Kyjovka)	2228		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	16 706 546 Kč
15	C15	Mikulčice - Moravská Nová Ves (železniční koridor)	1578		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	8 045 610 Kč
16	C16	Hodonín - Nesyt	2249	450	5,5	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	1 732 500 Kč
				1799	3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	9 174 900 Kč
17	C17	Nesyt - Slovanské hradiště	2217		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	11 304 489 Kč
18	C18	Josefov, bůdy - Dolní Bojanovice	2425	950	4	asfaltová komunikace	oprava konstrukt. vrstev	1700	6 460 000 Kč
				1475	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	11 062 500 Kč
19	C19	Josefov, bůdy - Prušánky Nechory	1658	351	3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	1 790 100 Kč
				1307	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	9 802 500 Kč
20	C20	Moravská Nová Ves - Hrušky III/5531	2634		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	19 752 452 Kč
21	C21	Moravská Nová Ves (u trati) - směr Hrušky	1751		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	13 133 555 Kč
22	C22	Hrušky - vinice	2183		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	11 134 825 Kč
23	C23	Hrušky - Tvrdonice	2332		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	11 893 999 Kč
24	C24	Moravská N. Ves - Týnec - Tvrdonice	3855	1805	4	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	5 054 000 Kč
				1750	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	13 125 000 Kč
				300	3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	1 530 000 Kč
25	C25	Týnec - Tvrdonice (Kyjovka)	2897		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	21 726 133 Kč
26	C26	Tvrdonice - Kostice	2506		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	12 778 676 Kč
27	C27	Tvrdonice - Kostice (Kyjovka)	1788		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	13 408 329 Kč
28	C28	Anglická alej - Kostice	8275		4	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	23 170 000 Kč
29	C29	Lanžhot - Kostice	2618		4	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	7 329 587 Kč

Pořadové číslo	Kód úseku	Název úseku	Délka celé trasy (m)	Dílní úseky (m)	Šířka (m)	Povrch stávající komunikace	Navrhovaná úprava	Cena dle rozpočtových ukazatelů Kč/1m2	Cena komunikace celkem
30	C30	Lanžhot - Kostice II	2350	450	3	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	945 000 Kč
				1900	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	14 250 000 Kč
31	C31	Kostice - III/4245 směr Břeclav	3411		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	25 580 847 Kč
32	C32	Kostice - Pohansko	4813	850	3	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	1 785 000 Kč
				3300	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	24 750 000 Kč
				670	5,5	městská komunikace	oprava živičné vrstvy	500	1 842 500 Kč
33	C33	Železniční přejezd P3845 - Lanžhot	1421		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	10 655 775 Kč
34	C34	Lanžhot - Anglická alej	2835		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	14 458 500 Kč
35	C35	Tvrdonice - Anglická alej	2507		4	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	7 018 516 Kč
36	C36	Břeclav - Lanžhot II/425	4148		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	31 111 808 Kč
37	C37	II/425 (benzinová stanice) - Lanžhot (kaple ve Hvězdách)	1641		5,5	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	15 339 967 Kč
38	C38	Lanžhot - Pohansko	7542		4	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	51 287 618 Kč
39	C39	Lanžhot - Kostice (Kyjovka)	2582		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	19 365 802 Kč
40	C40	Anglická alej - Státní hranice SR (řeka Morava) – soutok	4654		4	asfaltová komunikace	oprava konstrukt. vrstev	1700	31 647 200 Kč
41	C41A	Břeclav - Tvrdonice	8834	4150	5	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	14 525 000 Kč
				854	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	6 405 000 Kč
				3830	3	asfaltová komunikace	oprava konstrukt. vrstev	1700	19 533 000 Kč
42	C41B	Břeclav - Tvrdonice - Pohansko	2582		3	asfaltová komunikace	oprava konstrukt. vrstev	1700	13 168 200 Kč
43	C42	Tvrdonice - Hrušky I/55	3715		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	27 861 056 Kč
44	C43	I/55 (Motorest u Husára) - Hrušky	1908		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	14 312 901 Kč
45	C44	Ladná - Hrušky	7763	853	4	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	2 388 400 Kč
				3460	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	25 950 000 Kč
				1350	3,5	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	3 307 500 Kč
				2100	3,5	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	18 375 000 Kč
46	C45	Ladná - Břeclav	3657		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	27 425 164 Kč
47	C46	Starý Poddvorov - Dolní Bojanovice	753		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	3 841 798 Kč
48	C47	Ladná - směr Rakvice (Podivín)	2356		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	17 669 495 Kč
49	C48	Moravský Žižkov - směr Přečov (Břeclavská)	1158		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	8 681 676 Kč
50	C49	Žižkovský rybník	1346		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	10 097 448 Kč
51	C50	Moravský Žižkov - Nový Poddvorov	4112	2200	5	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	7 700 000 Kč
				1250	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	9 375 000 Kč
				662	4	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	1 853 600 Kč
52	C51	Moravský Žižkov - Prušánky	3206		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	24 045 000 Kč
53	C52	Nový Poddvorov - Větrný mlýn (Čejkovice)	2225	1270	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	9 525 000 Kč
				955	3,5	asfaltová komunikace	oprava živičné vrstvy	700	2 339 750 Kč
54	C53	Starý Poddvorov sklepy - Čejkovice	1117		3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	8 377 017 Kč
				2157	3	nezpevněná polní cesta	kompletní výstavba	2500	16 177 500 Kč

Pořadové číslo	Kód úseku	Název úseku	Délka celé trasy (m)	Dílní úseky (m)	Šířka (m)	Povrch stávající komunikace	Navrhovaná úprava	Cena dle rozpočtových ukazatelů Kč/1m2	Cena komunikace celkem
55	C54	Starý Poddvorov - Čejkovice	4013	1856	4	stávající asphalt. komunikace - nevhodný stav	oprava konstruktčních vrstev	1700	12 620 800 Kč
56	C55 = T19	Nový Poddvorov – Průšánky	4279		4	stávající asphalt. komunikace - nevhodný stav	oprava konstruktčních vrstev	1700	29 097 200 Kč
57	C56	Dolní Bojanovice - Starý Poddvorov	1953		3	nově vybudovaná cyklostezka	bez úpravy		
58	C57A	Prušánky - Josefov	207		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	1 550 923 Kč
59	C57B	Prušánky- Josefov	873		3	rostlý stav - původní terén	kompletní výstavba	2500	6 551 009 Kč
60	C58 = T22	Dolní Bojanovice - Lužice	3341		3	stávající asphalt. komunikace - nevhodný stav	oprava konstruktčních vrstev	1700	17 041 287 Kč
61	C59	Nesyt - Státní hranice SR (řeka Morava) – soutok	18163		3	zpevněná polní cesta	oprava konstrukt. vrstev	1700	92 631 300 Kč

Celková cena díla (bez DPH)

1 095 591 521 Kč

DPH 21%

230 074 219 Kč

Celková cena díla (s DPH)

1 325 665 741 Kč